

Minha Empresa  
CNPJ:

Obra  
ENAP RESTAURANTE

Bancos  
SINAPI - 09/2021 - Distrito  
Federal  
SBC - 11/2021 - Distrito Federal  
SICRO3 - 04/2021 - Distrito  
Federal  
SICRO2 - 11/2016 - Distrito

B.D.I.  
28,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário  
dos insumos de mão de obra, de acordo com as  
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>164.114,71</b>	<b>13,43 %</b>
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4	331,38	52,85	371,31	424,16	211,40	1.485,24	1.696,64	0,14 %
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	20	148,46	18,00	172,02	190,02	360,00	3.440,40	3.800,40	0,31 %
1.3	012031	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	UN	1	8.428,89	1.910,65	8.878,32	10.788,97	1.910,65	8.878,32	10.788,97	0,88 %
1.4	73805/001	SINAPI	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	10	477,70	292,30	319,15	611,45	2.923,00	3.191,50	6.114,50	0,50 %
1.5	012214	SBC	BARRACAO PARA ESCRITORIO EM TABUAS DE MADEIRA	m²	10	1.151,98	709,36	765,17	1.474,53	7.093,60	7.651,70	14.745,30	1,21 %
1.6	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	10	1.191,75	559,44	966,00	1.525,44	5.594,40	9.660,00	15.254,40	1,25 %
1.7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	20	55,84	26,25	45,22	71,47	525,00	904,40	1.429,40	0,12 %
1.8	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	30	0,30	0,14	0,24	0,38	4,20	7,20	11,40	0,00 %
1.9	016580	SBC	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	UN	1	233,94	0,00	299,44	299,44	0,00	299,44	299,44	0,02 %
1.10	000855	SBC	PROJETO EXECUTIVO ARQUI/ESTRUT/INSTAL.GERAL- EDIFICACAO	m²	300	82,70	0,00	105,85	105,85	0,00	31.755,00	31.755,00	2,60 %
1.11	017361	SBC	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m	m³	15	140,52	78,29	101,57	179,86	1.174,35	1.523,55	2.697,90	0,22 %
1.12	023716	SBC	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO	m³	15	224,31	103,07	184,04	287,11	1.546,05	2.760,60	4.306,65	0,35 %
1.14	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8	44,55	7,40	49,62	57,02	59,20	396,96	456,16	0,04 %
1.15	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	2,74	2,40	1,10	3,50	720,00	330,00	1.050,00	0,09 %
1.16	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	18,75	16,44	7,56	24,00	4.932,00	2.268,00	7.200,00	0,59 %
1.17	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	385	1,26	1,11	0,50	1,61	427,35	192,50	619,85	0,05 %
1.18	022731	SBC	RETIRADA FORRO DE GESSO	m²	300	41,29	34,79	18,06	52,85	10.437,00	5.418,00	15.855,00	1,30 %
1.19	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10	10,17	9,08	3,93	13,01	90,80	39,30	130,10	0,01 %
1.20	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	18.786,25	23.765,24	281,16	24.046,40	23.765,24	281,16	24.046,40	1,97 %

1.21	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	3.465,25	4.042,51	393,01	4.435,52	8.085,02	786,02	8.871,04	0,73 %
1.22	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.072,72	6.196,72	296,36	6.493,08	12.393,44	592,72	12.986,16	1,06 %
<b>2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>									<b>11.782,71</b>	<b>0,96 %</b>
2.1	100899	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	27	67,17	23,07	62,90	85,97	622,89	1.698,30	2.321,19	0,19 %
2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3	438,45	57,87	503,34	561,21	173,61	1.510,02	1.683,63	0,14 %
2.3	95582	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021	KG	50	15,54	0,18	19,71	19,89	9,00	985,50	994,50	0,08 %
2.4	040202	SBC	ESTRUTURA CONVENCIONAL-ARMADURA CA-50/60kg(102kg/m3)	m³	3	1.766,51	429,99	1.831,14	2.261,13	1.289,97	5.493,42	6.783,39	0,56 %
<b>3</b>			<b>ESTACAS DA CORTINA DE CONTENÇÕES</b>									<b>6.620,50</b>	<b>0,54 %</b>
3.1	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	40	18,16	3,77	19,47	23,24	150,80	778,80	929,60	0,08 %
3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	10	438,45	57,87	503,34	561,21	578,70	5.033,40	5.612,10	0,46 %
3.3	102303	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	10	6,16	2,52	5,36	7,88	25,20	53,60	78,80	0,01 %
<b>4</b>			<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>									<b>3.565,96</b>	<b>0,29 %</b>
4.1	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30	19,81	5,21	20,14	25,35	156,30	604,20	760,50	0,06 %
4.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2	438,45	57,87	503,34	561,21	115,74	1.006,68	1.122,42	0,09 %
4.3	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF_09/2020	m²	8	164,36	29,92	180,46	210,38	239,36	1.443,68	1.683,04	0,14 %
<b>5</b>			<b>VIGA DE ENCABEÇAMENTO</b>									<b>6.932,04</b>	<b>0,57 %</b>
5.1	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30	19,81	5,21	20,14	25,35	156,30	604,20	760,50	0,06 %
5.2	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF_09/2020	m²	24	164,36	29,92	180,46	210,38	718,08	4.331,04	5.049,12	0,41 %
5.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2	438,45	57,87	503,34	561,21	115,74	1.006,68	1.122,42	0,09 %
<b>6</b>			<b>BLOCOS</b>									<b>3.567,12</b>	<b>0,29 %</b>
6.1	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30	19,81	5,21	20,14	25,35	156,30	604,20	760,50	0,06 %
6.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2	438,45	57,87	503,34	561,21	115,74	1.006,68	1.122,42	0,09 %
6.3	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	7	187,97	77,85	162,75	240,60	544,95	1.139,25	1.684,20	0,14 %

<b>7</b>			<b>ESTACAS DO PISO EXTERNO</b>									<b>4.073,55</b>	<b>0,33 %</b>
7.1	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50	19,81	5,21	20,14	25,35	260,50	1.007,00	1.267,50	0,10 %
7.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5	438,45	57,87	503,34	561,21	289,35	2.516,70	2.806,05	0,23 %
<b>8</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>									<b>108.697,40</b>	<b>8,89 %</b>
8.1	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE	KG	1260	17,39	0,85	21,40	22,25	1.071,00	26.964,00	28.035,00	2,29 %
8.2	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE	KG	3640	17,32	0,95	21,21	22,16	3.458,00	77.204,40	80.662,40	6,60 %
<b>9</b>			<b>CONCRETO ARMADO - MURETA</b>									<b>9.277,92</b>	<b>0,76 %</b>
9.1	96252	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017	m²	20	247,46	58,78	257,96	316,74	1.175,60	5.159,20	6.334,80	0,52 %
9.2	040180	SBC	ACO CA-50 PARA PILARES	KG	30	17,73	4,21	18,48	22,69	126,30	554,40	680,70	0,06 %
9.3	040184	SBC	ACO CA-60 PARA PILARES	KG	50	17,82	3,77	19,03	22,80	188,50	951,50	1.140,00	0,09 %
9.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2	438,45	57,87	503,34	561,21	115,74	1.006,68	1.122,42	0,09 %
<b>10</b>			<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>									<b>4.946,40</b>	<b>0,40 %</b>
10.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	20	193,22	62,49	184,83	247,32	1.249,80	3.696,60	4.946,40	0,40 %
<b>11</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>									<b>22.056,55</b>	<b>1,80 %</b>
11.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	40	83,79	48,36	58,89	107,25	1.934,40	2.355,60	4.290,00	0,35 %
11.2	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	15	760,70	59,30	914,39	973,69	889,50	13.715,85	14.605,35	1,20 %
11.3	96364	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	20	123,49	15,95	142,11	158,06	319,00	2.842,20	3.161,20	0,26 %
<b>12</b>			<b>ALVENARIA DA MURETA</b>									<b>3.567,25</b>	<b>0,29 %</b>
12.1	89477	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	25	111,48	34,13	108,56	142,69	853,25	2.714,00	3.567,25	0,29 %
<b>13</b>			<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>									<b>1.345,06</b>	<b>0,11 %</b>
13.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	140,35	30,12	149,52	179,64	120,48	598,08	718,56	0,06 %

Minha Empresa  
CNPJ:

13.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	244,73	25,95	287,30	313,25	51,90	574,60	626,50	0,05 %
<b>14</b>			<b>PORTAS EM MADEIRA</b>									<b>1.548,80</b>	<b>0,13 %</b>
14.1	91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	4	302,50	38,54	348,66	387,20	154,16	1.394,64	1.548,80	0,13 %
<b>15</b>			<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>									<b>10.614,74</b>	<b>0,87 %</b>
15.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,6	658,16	10,73	831,71	842,44	135,19	10.479,55	10.614,74	0,87 %
<b>16</b>			<b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>									<b>18.375,16</b>	<b>1,50 %</b>
16.1	150159	SBC	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM	m²	12	858,28	53,79	1.044,80	1.098,59	645,48	12.537,60	13.183,08	1,08 %
16.2	140087	SBC	FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm 2 FOLHAS	UN	4	1.014,08	258,45	1.039,57	1.298,02	1.033,80	4.158,28	5.192,08	0,42 %
<b>17</b>			<b>VIDROS</b>									<b>8.320,65</b>	<b>0,68 %</b>
17.1	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P	m²	20	238,02	55,47	249,19	304,66	1.109,40	4.983,80	6.093,20	0,50 %
17.2	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	5	348,04	47,05	398,44	445,49	235,25	1.992,20	2.227,45	0,18 %
<b>18</b>			<b>CERCA JARDIM</b>									<b>2.640,60</b>	<b>0,22 %</b>
18.1	101201	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	30	68,77	25,91	62,11	88,02	777,30	1.863,30	2.640,60	0,22 %
<b>19</b>			<b>COBERTURA</b>									<b>209.412,60</b>	<b>17,14 %</b>
19.1	150220	SBC	POLICARBONATO EM CHAPA 6mm EM CAIXILHO DE PAINEL FIXO ALUMÍNIO	m²	200	699,50	14,87	880,49	895,36	2.974,00	176.098,00	179.072,00	14,65 %
19.2	112412	SBC	CAIXILHO ALUMÍNIO FIXO PARA CHAPA DE POLICARBONATO 5mm	m²	200	108,04	65,10	73,19	138,29	13.020,00	14.638,00	27.658,00	2,26 %
19.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30	69,86	6,35	83,07	89,42	190,50	2.492,10	2.682,60	0,22 %
<b>20</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>									<b>3.794,80</b>	<b>0,31 %</b>
20.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	50	36,02	11,22	34,88	46,10	561,00	1.744,00	2.305,00	0,19 %
20.2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	30	38,80	24,40	25,26	49,66	732,00	757,80	1.489,80	0,12 %
<b>21</b>			<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>									<b>208.113,90</b>	<b>17,03 %</b>
21.1	87872	SINAPI	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	30	10,36	3,64	9,62	13,26	109,20	288,60	397,80	0,03 %
21.2	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	20	18,71	9,13	14,81	23,94	182,60	296,20	478,80	0,04 %

Minha Empresa  
CNPJ:

21.3	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	10	35,34	18,31	26,92	45,23	183,10	269,20	452,30	0,04 %
21.4	87811	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	m²	30	81,70	63,07	41,50	104,57	1.892,10	1.245,00	3.137,10	0,26 %
21.5	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	520	131,23	29,49	138,48	167,97	15.334,80	72.009,60	87.344,40	7,15 %
21.6	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	120	67,86	30,51	56,35	86,86	3.661,20	6.762,00	10.423,20	0,85 %
21.7	120181	SBC	RODATETO EM MOLDURA DE GESSO PARA FORROS	M	70	58,28	37,83	36,76	74,59	2.648,10	2.573,20	5.221,30	0,43 %
21.8	090805	SBC	FORRO DE GESSO ACARTONADO LAFARGE GYPSUM FGE	m²	300	262,14	4,64	330,89	335,53	1.392,00	99.267,00	100.659,00	8,24 %
<b>22</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA</b>									<b>69.367,07</b>	<b>5,68 %</b>
22.1	87694	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	30	95,28	20,75	101,20	121,95	622,50	3.036,00	3.658,50	0,30 %
22.2	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	300	14,93	1,58	17,53	19,11	474,00	5.259,00	5.733,00	0,47 %
22.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	20	51,37	7,92	57,83	65,75	158,40	1.156,60	1.315,00	0,11 %
22.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	250	109,64	12,92	127,41	140,33	3.230,00	31.852,50	35.082,50	2,87 %
22.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	50	184,48	13,15	222,98	236,13	657,50	11.149,00	11.806,50	0,97 %
22.6	101741	SINAPI	RODAPÊ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	30	19,89	16,98	8,47	25,45	509,40	254,10	763,50	0,06 %
22.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	24	97,72	13,69	111,39	125,08	328,56	2.673,36	3.001,92	0,25 %
22.8	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	20	132,21	28,58	140,64	169,22	571,60	2.812,80	3.384,40	0,28 %
22.9	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	25	120,31	67,86	86,13	153,99	1.696,50	2.153,25	3.849,75	0,32 %
22.10	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	50	12,07	3,16	12,28	15,44	158,00	614,00	772,00	0,06 %
<b>23</b>			<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>									<b>34.485,30</b>	<b>2,82 %</b>
23.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	250	14,33	8,75	9,59	18,34	2.187,50	2.397,50	4.585,00	0,38 %
23.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	250	14,34	5,24	13,11	18,35	1.310,00	3.277,50	4.587,50	0,38 %
23.3	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	300	25,63	18,87	13,93	32,80	5.661,00	4.179,00	9.840,00	0,81 %
23.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	300	16,11	6,83	13,79	20,62	2.049,00	4.137,00	6.186,00	0,51 %

Minha Empresa  
CNPJ:

23.5	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	135	42,33	30,70	23,48	54,18	4.144,50	3.169,80	7.314,30	0,60 %
23.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	30	51,37	7,92	57,83	65,75	237,60	1.734,90	1.972,50	0,16 %
<b>24</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA AGUA POTAVEL</b>									<b>13.779,23</b>	<b>1,13 %</b>
24.1	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30	9,70	5,14	7,27	12,41	154,20	218,10	372,30	0,03 %
24.2	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	45	14,89	5,14	13,91	19,05	231,30	625,95	857,25	0,07 %
24.3	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30	23,26	7,32	22,45	29,77	219,60	673,50	893,10	0,07 %
24.4	94655	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	50	102,39	20,84	110,21	131,05	1.042,00	5.510,50	6.552,50	0,54 %
24.5	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	6,42	2,74	5,47	8,21	21,92	43,76	65,68	0,01 %
24.6	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	4,57	2,31	3,53	5,84	18,48	28,24	46,72	0,00 %
24.7	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	7,58	2,31	7,39	9,70	4,62	14,78	19,40	0,00 %
24.8	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	11,13	2,77	11,47	14,24	5,54	22,94	28,48	0,00 %
24.9	89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	11,32	4,60	9,88	14,48	9,20	19,76	28,96	0,00 %
24.10	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	5,62	2,70	4,49	7,19	16,20	26,94	43,14	0,00 %
24.11	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	10,62	4,13	9,46	13,59	24,78	56,76	81,54	0,01 %
24.12	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	15,34	4,17	15,46	19,63	16,68	61,84	78,52	0,01 %
24.13	94686	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8	278,32	18,79	337,45	356,24	150,32	2.699,60	2.849,92	0,23 %
24.14	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	5,66	3,48	3,76	7,24	20,88	22,56	43,44	0,00 %

Minha Empresa  
CNPJ:

24.15	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	6,84	2,81	5,94	8,75	16,86	35,64	52,50	0,00 %
24.16	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	13,43	4,17	13,02	17,19	25,02	78,12	103,14	0,01 %
24.17	72601	SINAPI	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E	UN	20	10,36	6,74	6,52	13,26	134,80	130,40	265,20	0,02 %
24.18	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	6,34	3,08	5,03	8,11	12,32	20,12	32,44	0,00 %
24.19	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	12,72	5,53	10,75	16,28	22,12	43,00	65,12	0,01 %
24.20	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	21,19	5,56	21,56	27,12	22,24	86,24	108,48	0,01 %
24.21	94701	SINAPI	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	225,66	25,04	263,80	288,84	100,16	1.055,20	1.155,36	0,09 %
24.22	94689	SINAPI	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	14,08	6,15	11,87	18,02	12,30	23,74	36,04	0,00 %
<b>25</b>			<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>									<b>1.597,52</b>	<b>0,13 %</b>
25.1	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	30,50	4,26	34,78	39,04	34,08	278,24	312,32	0,03 %
25.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	79,23	8,56	92,85	101,41	34,24	371,40	405,64	0,03 %
25.3	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	96,54	10,04	113,53	123,57	40,16	454,12	494,28	0,04 %
25.4	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	75,25	8,56	87,76	96,32	34,24	351,04	385,28	0,03 %
<b>26</b>			<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC AGUAS PLUVIAS</b>									<b>10.242,58</b>	<b>0,84 %</b>
26.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	20	41,04	4,26	48,27	52,53	85,20	965,40	1.050,60	0,09 %
26.2	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6	30,83	3,86	35,60	39,46	23,16	213,60	236,76	0,02 %
26.3	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6	40,10	5,41	45,91	51,32	32,46	275,46	307,92	0,03 %
26.4	054046	SBC	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm	UN	10	85,81	44,05	65,78	109,83	440,50	657,80	1.098,30	0,09 %
26.5	101802	SINAPI	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4	1.474,42	576,68	1.310,57	1.887,25	2.306,72	5.242,28	7.549,00	0,62 %
<b>27</b>			<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA ESGOTO</b>									<b>38.673,36</b>	<b>3,16 %</b>

Minha Empresa  
CNPJ:

27.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20	52,80	28,67	38,91	67,58	573,40	778,20	1.351,60	0,11 %
27.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20	17,93	11,62	11,33	22,95	232,40	226,60	459,00	0,04 %
27.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10	26,95	14,72	19,77	34,49	147,20	197,70	344,90	0,03 %
27.4	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	17,65	4,63	17,96	22,59	27,78	107,76	135,54	0,01 %
27.5	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	6,98	3,86	5,07	8,93	15,44	20,28	35,72	0,00 %
27.6	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	10,94	5,03	8,97	14,00	20,12	35,88	56,00	0,00 %
27.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	23,12	9,68	19,91	29,59	58,08	119,46	177,54	0,01 %
27.9	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	10,36	5,03	8,23	13,26	20,12	32,92	53,04	0,00 %
27.10	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10	9,44	3,86	8,22	12,08	38,60	82,20	120,80	0,01 %
27.11	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	43,91	12,78	43,42	56,20	25,56	86,84	112,40	0,01 %
27.12	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	11,51	5,41	9,32	14,73	10,82	18,64	29,46	0,00 %
27.13	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	20,58	6,57	19,77	26,34	13,14	39,54	52,68	0,00 %
27.14	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	38,56	12,78	36,57	49,35	25,56	73,14	98,70	0,01 %
27.15	053086	SBC	CAIXA SIFONADA PVC 150x185x75mm	UN	2	180,23	57,10	173,59	230,69	114,20	347,18	461,38	0,04 %
27.16	053038	SBC	CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm C/TAMPA CEGA	UN	4	85,26	49,22	59,91	109,13	196,88	239,64	436,52	0,04 %
27.17	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0.3 M. AF_12/2020	UN	2	393,61	14,34	489,48	503,82	28,68	978,96	1.007,64	0,08 %

Minha Empresa  
CNPJ:

27.18	93353	SINAPI	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	4	499,07	178,30	460,50	638,80	713,20	1.842,00	2.555,20	0,21 %
27.19	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2	419,65	226,86	310,29	537,15	453,72	620,58	1.074,30	0,09 %
27.20	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6	13,19	2,70	14,18	16,88	16,20	85,08	101,28	0,01 %
27.21	190494	SBC	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO DECA P.9.17 RAVENA - DECA	UN	6	1.041,84	163,89	1.169,66	1.333,55	983,34	7.017,96	8.001,30	0,65 %
27.22	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	6	419,58	16,45	520,61	537,06	98,70	3.123,66	3.222,36	0,26 %
27.23	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12	283,70	35,84	327,29	363,13	430,08	3.927,48	4.357,56	0,36 %
27.24	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	342,00	31,10	406,66	437,76	124,40	1.626,64	1.751,04	0,14 %
27.25	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	166,77	10,65	202,81	213,46	21,30	405,62	426,92	0,03 %
27.26	190068	SBC	DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA	UN	6	466,81	24,80	572,71	597,51	148,80	3.436,26	3.585,06	0,29 %
27.27	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	100,37	4,54	123,93	128,47	18,16	495,72	513,88	0,04 %
27.28	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	76,06	4,16	93,19	97,35	8,32	186,38	194,70	0,02 %
27.29	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 01/2020	UN	4	265,59	12,66	327,29	339,95	50,64	1.309,16	1.359,80	0,11 %
27.30	190664	SBC	TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX	UN	4	243,96	80,59	231,67	312,26	322,36	926,68	1.249,04	0,10 %
27.31	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	271,55	25,95	321,63	347,58	103,80	1.286,52	1.390,32	0,11 %
27.32	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	528,26	38,94	637,23	676,17	155,76	2.548,92	2.704,68	0,22 %
27.33	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	244,73	25,95	287,30	313,25	103,80	1.149,20	1.253,00	0,10 %
<b>28</b>			<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>									<b>6.812,46</b>	<b>0,56 %</b>
28.1	92690	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	30	61,38	12,01	66,55	78,56	360,30	1.996,50	2.356,80	0,19 %
28.2	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	38,08	4,26	44,48	48,74	4,26	44,48	48,74	0,00 %
28.3	100788	SINAPI	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	630,55	149,76	657,34	807,10	149,76	657,34	807,10	0,07 %

Minha Empresa  
CNPJ:

28.4	056021	SBC	CENTRAL GAS GLP PARA 4 CILINDROS 45kg	CJ	1	2.393,58	499,43	2.564,35	3.063,78	499,43	2.564,35	3.063,78	0,25 %
28.5	067505	SBC	SINALIZACAO - ""GLP""	UN	12	34,90	0,00	44,67	44,67	0,00	536,04	536,04	0,04 %
<b>29</b>			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>									<b>9.437,42</b>	<b>0,77 %</b>
29.1	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2	589,93	17,72	737,39	755,11	35,44	1.474,78	1.510,22	0,12 %
29.2	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA E 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4	209,93	17,72	250,99	268,71	70,88	1.003,96	1.074,84	0,09 %
29.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	6	40,45	27,67	24,10	51,77	166,02	144,60	310,62	0,03 %
29.4	058113	SBC	CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA	UN	1	582,08	116,26	628,80	745,06	116,26	628,80	745,06	0,06 %
29.5	067651	SBC	DETECTOR (SENSOR)	CJ	20	219,46	82,22	198,68	280,90	1.644,40	3.973,60	5.618,00	0,46 %
29.6	067505	SBC	SINALIZACAO - ""INCENDIO""	UN	4	34,90	0,00	44,67	44,67	0,00	178,68	178,68	0,01 %
<b>30</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>									<b>71.503,29</b>	<b>5,85 %</b>
30.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.626,71	28,13	2.054,05	2.082,18	28,13	2.054,05	2.082,18	0,17 %
30.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	12,44	1,85	14,07	15,92	11,10	84,42	95,52	0,01 %
30.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	13,50	2,58	14,70	17,28	20,64	117,60	138,24	0,01 %
30.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	60,49	3,72	73,70	77,42	22,32	442,20	464,52	0,04 %
30.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	65,20	7,13	76,32	83,45	14,26	152,64	166,90	0,01 %
30.6	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	62,61	5,18	74,96	80,14	51,80	749,60	801,40	0,07 %
30.7	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	68,35	10,58	76,90	87,48	21,16	153,80	174,96	0,01 %
30.8	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	78,90	7,77	93,22	100,99	31,08	372,88	403,96	0,03 %
30.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	82,78	10,70	95,25	105,95	21,40	190,50	211,90	0,02 %
30.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	96,53	22,21	101,34	123,55	44,42	202,68	247,10	0,02 %
30.11	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	436,20	51,80	506,53	558,33	51,80	506,53	558,33	0,05 %
30.13	064564	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO	UN	4	202,82	20,86	238,74	259,60	83,44	954,96	1.038,40	0,08 %
30.14	064816	SBC	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A	UN	4	268,97	20,86	323,42	344,28	83,44	1.293,68	1.377,12	0,11 %
30.15	064720	SBC	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A	UN	2	282,82	20,86	341,14	362,00	41,72	682,28	724,00	0,06 %
30.16	064818	SBC	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A	UN	1	1.424,73	20,86	1.802,79	1.823,65	20,86	1.802,79	1.823,65	0,15 %

Minha Empresa  
CNPJ:

30.17	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	10,12	5,62	7,33	12,95	1.686,00	2.199,00	3.885,00	0,32 %
30.18	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	14,65	6,40	12,35	18,75	640,00	1.235,00	1.875,00	0,15 %
30.19	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	40	29,80	12,83	25,31	38,14	513,20	1.012,40	1.525,60	0,12 %
30.20	055782	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	UN	3	363,10	141,99	322,77	464,76	425,97	968,31	1.394,28	0,11 %
30.21	059099	SBC	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30 x 30 x 10cm	UN	1	129,23	50,11	115,30	165,41	50,11	115,30	165,41	0,01 %
30.22	058084	SBC	CAIXA PASSAGEM 4x2"	UN	61	14,42	10,76	7,69	18,45	656,36	469,09	1.125,45	0,09 %
30.23	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1200	4,26	1,15	4,30	5,45	1.380,00	5.160,00	6.540,00	0,54 %
30.24	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700	7,00	1,55	7,41	8,96	1.085,00	5.187,00	6.272,00	0,51 %
30.25	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	9,62	2,02	10,29	12,31	404,00	2.058,00	2.462,00	0,20 %
30.26	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	30	50,37	20,86	43,61	64,47	625,80	1.308,30	1.934,10	0,16 %
30.27	063542	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24	UN	30	24,00	12,26	18,46	30,72	367,80	553,80	921,60	0,08 %
30.28	91998	SINAPI	TOMADA PLUG MACHO E FEMEA 10A	UN	100	17,63	9,19	13,37	22,56	919,00	1.337,00	2.256,00	0,18 %
30.29	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	24,89	12,03	19,82	31,85	120,30	198,20	318,50	0,03 %
30.30	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	27,01	12,03	22,54	34,57	180,45	338,10	518,55	0,04 %
30.31	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	39,91	18,85	32,23	51,08	377,00	644,60	1.021,60	0,08 %
30.32	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	47,27	24,56	35,94	60,50	147,36	215,64	363,00	0,03 %
30.33	92032	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	59,25	31,39	44,45	75,84	125,56	177,80	303,36	0,02 %
30.34	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8	66,51	34,23	50,90	85,13	273,84	407,20	681,04	0,06 %
30.35	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	4	42,36	18,11	36,11	54,22	72,44	144,44	216,88	0,02 %
30.36	91964	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	49,25	24,93	38,11	63,04	49,86	76,22	126,08	0,01 %
30.37	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	67,61	34,23	52,31	86,54	34,23	52,31	86,54	0,01 %

Minha Empresa  
CNPJ:

30.38	060126	SBC	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	UN	50	78,19	41,73	58,35	100,08	2.086,50	2.917,50	5.004,00	0,41 %
30.39	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	20	77,68	41,73	57,70	99,43	834,60	1.154,00	1.988,60	0,16 %
30.40	060630	SBC	LUMINARIA SPOT 12W DICROICA LED DIRECI. BASE BRANCA ILUMINIM	UN	20	91,73	41,73	75,68	117,41	834,60	1.513,60	2.348,20	0,19 %
30.41	060582	SBC	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	8	480,66	41,73	573,51	615,24	333,84	4.588,08	4.921,92	0,40 %
30.42	060316	SBC	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	UN	12	244,22	41,73	270,87	312,60	500,76	3.250,44	3.751,20	0,31 %
30.43	060495	SBC	ARANDELA ALUMINIO PRETO LED 6W 2700K PLEINE LUNE	UN	10	273,16	41,73	307,91	349,64	417,30	3.079,10	3.496,40	0,29 %
30.44	060561	SBC	FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÁCI 9,6 W/M	M	60	74,13	8,32	86,56	94,88	499,20	5.193,60	5.692,80	0,47 %
<b>31</b>			<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>									<b>87.605,60</b>	<b>7,17 %</b>
31.1	070919	SBC	AR CONDICIONADO DUTO HEAVY CARRIER 48.000 BTU'S QUENTE/FRIO	UN	8	8.499,73	149,83	10.729,82	10.879,65	1.198,64	85.838,56	87.037,20	7,12 %
31.2	022087	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR COND. SPLIT+INSTALACOES	UN	8	55,51	49,75	21,30	71,05	398,00	170,40	568,40	0,05 %
<b>32</b>			<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>									<b>10.432,39</b>	<b>0,85 %</b>
32.1	059250	SBC	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19'''	UN	1	327,46	39,25	379,89	419,14	39,25	379,89	419,14	0,03 %
32.2	059436	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	608	4,60	1,24	4,64	5,88	753,92	2.821,12	3.575,04	0,29 %
32.3	059441	SBC	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M	UN	8	70,34	1,21	88,82	90,03	9,68	710,56	720,24	0,06 %
32.4	062045	SBC	TOMADA RJ45 CAT6 PLACA 4X2 BRANCA + SUPORTE COMPOSE WEG	UN	12	66,12	35,46	49,17	84,63	425,52	590,04	1.015,56	0,08 %
32.5	055782	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	UN	2	363,10	141,99	322,77	464,76	283,98	645,54	929,52	0,08 %
32.6	058084	SBC	CAIXA PASSAGEM 4x2'''	UN	10	14,42	10,76	7,69	18,45	107,60	76,90	184,50	0,02 %
32.7	061429	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM TAMPA 40 x 40 x 15	UN	1	169,76	81,36	135,93	217,29	81,36	135,93	217,29	0,02 %
32.8	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50	14,65	6,40	12,35	18,75	320,00	617,50	937,50	0,08 %
32.9	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	30	29,80	12,83	25,31	38,14	384,90	759,30	1.144,20	0,09 %
32.10	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	20	50,37	20,86	43,61	64,47	417,20	872,20	1.289,40	0,11 %
<b>33</b>			<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>									<b>18.742,32</b>	<b>1,53 %</b>
33.1	073400	SBC	COIFA EM ACO INOX 1.20X1,20	m²	1	9.381,58	371,11	11.637,31	12.008,42	371,11	11.637,31	12.008,42	0,98 %
33.2	073804	SBC	DUTOS DE AR EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL 304 # 16	KG	12	99,54	17,49	109,92	127,41	209,88	1.319,04	1.528,92	0,13 %
33.3	070852	SBC	EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6	UN	2	1.737,89	33,13	2.191,36	2.224,49	66,26	4.382,72	4.448,98	0,36 %
33.4	073893	SBC	MICRO VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO 10CM VENTISOL-EXB100	UN	4	147,66	35,16	153,84	189,00	140,64	615,36	756,00	0,06 %
<b>44</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									<b>23.563,12</b>	<b>1,93 %</b>
44.1	190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	m²	12	1.048,02	31,36	1.310,10	1.341,46	376,32	15.721,20	16.097,52	1,32 %

Minha Empresa  
CNPJ:

44.2	190720 SBC	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA CORUMBA	m²	15	236,47	68,87	233,81	302,68	1.033,05	3.507,15	4.540,20	0,37 %
44.3	202327 SBC	FITA ANTIDERRAPANTE TOTAL WALK CORES DIVERSAS 50mmx5m	UN	20	114,28	7,90	138,37	146,27	158,00	2.767,40	2.925,40	0,24 %
<b>45</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>									<b>12.420,26</b>	<b>1,02 %</b>
45.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400	2,97	2,07	1,73	3,80	828,00	692,00	1.520,00	0,12 %
45.2	011039 SBC	EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 1 OPERARIO	MES	2	4.257,92	3.588,15	1.861,98	5.450,13	7.176,30	3.723,96	10.900,26	0,89 %

Totais -> 215.119,81

1.006.910,5 1.222.030,3  
3 4

**Total sem BDI 954.780,63**  
**Total do BDI 267.249,71**  
**Total Geral 1.222.030,34**